

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy č.p. 49.	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Občanská vybyvenost-obecní úřad.	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Kyje u Jičína, č.p.49	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8016183	Zpracováno dne:	25.11.2016	Zpracoval:	Ing. Jana Kaplanová

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		0,00	
1		612420114RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká- vysprávký	m2	4,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2		611420016RA0	Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková-vyspráv	m2	4,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,00	
3		627455111RT3	Spárování starého zdiva z lom. kamene hl. do 8 cm	m2	27,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4		620901111R00	Kamenické opracování líce zdi a schod. pemrlováním	m2	35,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5		620401141R00	Nátěr zpevňovací kamen-stěn a kamen.schodů.	m2	35,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		0,00	
6		631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I,tl 10cm pod podlahy-spol.m	m3	4,20		0,00	0,00	0,00		0,00	
7		631320032RAA	Maz.vyztuž.sítí 15x15/6, beton C 16/20, tl. 10 cm-spol.m	m2	42,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8		630900010RA0	Vybourání stávající dřevěné podlahy a násypu 20 cm-spol.m	m2	42,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		64	Výplně otvorů				0,00	0,00	0,00		0,00	
9		642101013RAA	Výměna okna (kancel) m2, oprava ostění, parapety	kus	1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
10		642101011RAA	Výměna okna (WC) oprava ostění, parapety	kus	2,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00		0,00	
11		711140026RAA	Izolace proti vodě vodor. přitavená, 2x-spol.m	m2	42,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		0,00	
12		713111130RV8	Izolace tepelné stropů, nad kanc. miner.izol	m2	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13		713100030RAD	Izolace tepel. volně položené podl. minerál.iz.tl.10cm-spol.m.	m2	42,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
14		713130030RAB	Izolace tepel.stěn přibití Isover minerál tl.5cm-SZ štít.stěna	m2	30,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		762	Konstrukce tesařské				0,00	0,00	0,00		0,00	
15		762520110RAB	Podlaha z prken hobl. pero-drážka vč.pol.-spol.m.	m2	42,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
16		762132137RT2	Mont.bed.stěn,prkna hobl. 18mm,sraz,lišty-štíť.st vč.ostění a parapetů	m2	30,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		763	Dřevostavby				0,00	0,00	0,00		0,00	
17		763751213R00	Mont.podlah z panelů s tepel.iz.tl.do 24 cm,vč.úpr.prahu a dveří-kancel	m2	14,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		0,00	
18		764903203RT3	Oplech. štítové lemování vrchní-nad obed.SZ stěnou	m	7,70		0,00	0,00	0,00		0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,00	
19		7660000013VD	Rep.vněj.křídél oken vč.parap. a ostění s vlož.dvojskla 94x132cm	ks	11,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
20		76600010002VI	Renovace schodiškových stupňů.na půdu 16st	stup	16,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	0,00		0,00	
21		767990010RAB	Atyp. ocel. kce-snesení nepořf.kce.rep.a pozink.držáku vlnajky	kg	20,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
22		767137803R00	Demontáž obl.štíť.stěny, desek do suti	m2	24,60		0,00	0,00	0,00		0,00	
		776	Podlahy poviakové				0,00	0,00	0,00		0,00	
23		776511820RT1	Odstranění PVC a lepených - spol.m	m2	42,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
24		776511820RT1	Odstranění PVC lepených - kancelář	m2	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
25		776521100RU3	Lep.povlak.podl.z pásů zátěž.PVC na lep. vč.sokl.kancel	m2	15,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
26		776521100RU3	Lep.povlak.podl.z pásů zátěž.PVC na lep. vč.sokl.spol.m	m2	42,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00	0,00	0,00		0,00	
27		777610010RA0	Nátěr podlah dřevěných, 1 x	m2	42,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
		783	Nátěry				0,00	0,00	0,00		0,00	

28	783601815VD	Odstranění nátěru roub.stěn,tmel.vymaz.	m2	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	783601815R00	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním -lomenice	m2	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	783780010RAC	Impregnace roubení proti biol.škůdcům	m2	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	783780010RAC	Impregnace lomenic proti biol.škůdcům	m2	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	783780010RAC	Impregnace krovu a schodů na půdu proti biol.škůdcům	m2	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	783710020RAE	Nátěr tesařských roubení a lomenic 2x	m2	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	Malby			0,00	0,00	0,00	0,00
34	784410010RAC	Pačokování vápenným mlékem vnitř.opravy	m2	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy			0,00	0,00	0,00	0,00
35	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			0,00	0,00	0,00	0,00
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - půda	m2	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí			0,00	0,00	0,00	0,00
40	962032231R00	Izolace - zdivo MVC -JV sokl	m3	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	0,00	0,00	0,00
41	978015291R00	Otluč. omítek vněj. MVC v složit.1-4 do 100 % SZ štít.stěna	m2	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Přesun hmot			0,00	0,00	0,00	0,00
42	990000021VD	Uložení na skládku - suť	t	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	H01	Budovy občanské výstavby			0,00	0,00	0,00	0,00
43	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí			0,00	0,00	0,00	0,00
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a ostatních hmot	t	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál			0,00	0,00	0,00	0,00
47	61111108	Okno dřev.sklop 50x 50 cm nátěr kompl.+izol.2sklo WC	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	61111122	Okno dřev.otoč.sklop. 120x150 cm nátěr kompl.+iz.2sklo,kancel	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	61194005	Podlaha plovoucí s tepel.izol. - kancel	m2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem:

0,00

Poznámka: